


Part 1 : System firmware:

Beziehen und entpacken Sie die Datei "fwimage.zip" von folgendem Link und verwenden Sie dann das USB-Laufwerk zum Aktualisieren.

<https://nextcloud.bresser.de/s/CGSpsrrarkPXWWy>


Für die Systemaktualisierung wird ein USB 2.0-Flash-Laufwerk benötigt.

1. Laden Sie die neueste Firmware-Version auf Ihren PC/Mac herunter.
2. Entpacken und kopieren Sie die .upg-Datei in das Stammverzeichnis des Flash-Laufwerks.
3. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss an. Der Bildschirm wird wie unten gezeigt:




- (I). Press  key to select "Yes".
- (II). Press  key to confirm and start system firmware update.

4. Die Aktualisierung der Firmware wird gestartet.



5. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird der Bildschirm wie folgt angezeigt: Drücken Sie die Taste EXIT, um den Firmware-Update-Modus zu verlassen.



6. Ziehen Sie den USB-Stick ab.

WICHTIGER HINWEIS:

- Der USB-Anschluss ist nicht zum Aufladen geeignet
- Der USB-Massenspeicher-Treiber sollte das FAT32-Format haben.
- Die .upg-Datei muss in das Stammverzeichnis des USB-Sticks gespeichert werden.

Part 2: WIFI firmware:

Die WIFI-Firmware wird nicht mit Hilfe des USB-Sticks installiert, sondern über WIFI und mit Hilfe eines PCs und eines Webbrowsers.

1. Laden Sie die neueste Version der Firmware V 2.00 auf Ihren PC/Mac unter folgendem Link herunter:

<https://nextcloud.bresser.de/s/pWACsRtA4sfQBMMy>

Es ist wichtig, zunächst die Version V2.00 zu installieren und dann erst die Version V2.03

2. Setzen Sie die Konsole in den AP-Modus (Access Point) und verbinden Sie den PC/Mac mit der Konsole (siehe Abschnitt "SETUPWI-FI CONNECTION" in der Bedienungsanleitung).
3. Klicken Sie auf den Abschnitt Durchsuchen im Firmware-Update und suchen Sie den Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Bitte laden Sie die Datei "19010001_v2.00_a_d_OTA.bin" hoch.
4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche UPLOAD, um die Übertragung der Firmware-Datei auf die Konsole zu starten.
5. In der Zwischenzeit führt die Konsole die Aktualisierung automatisch durch und zeigt den Fortschritt der Aktualisierung auf dem Display an. (Die Aktualisierungszeit beträgt etwa 1 ~ 2 Minuten)
6. Die Konsole wird neu gestartet, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Wiederholen Sie die Schritte 1-6 mit der Firmware-Version V2.03 STEP1 und anschließend mit der Firmware-Version V2.03 STEP2.

<https://nextcloud.bresser.de/s/LA4eQRKW8fS2Pkp>

<https://nextcloud.bresser.de/s/gs4PaFZZb55DEsF>